

DPGF Lot 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS						
Designation		Unité	Quantité	Quantité entreprise	Prix unitaire	Prix total
3.1	<u>DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER</u>					
3.1.1	Documents à fournir	fft	1			- €
3.1.2	Protection des ouvrages	fft	1			- €
3.1.3	Protection des sols	fft	1			- €
3.1.4	Moyens de levage et plateforme de travail	fft	1			- €
3.1.5	Chauffage pour séchage	fft	1			- €
3.1.6	Nettoyage du chantier	fft	1			- €
3.1.7	Ouverture et fermeture du chantier	fft	1			- €
TOTAL 3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER						- €
3.2	<u>DOUBLAGES</u>					
3.2.1	Etanchéité à l'air	m²	169			- €
3.2.2	Doublages thermo-acoustiques 13+80 mm	m²	25			- €
3.2.3	Doublages thermo-acoustiques 13+140 mm	m²	158			- €
TOTAL 3.2 DOUBLAGES						- €
3.3	<u>CLOISONS</u>					
3.3.1	Cloisons 72/48 de distribution intérieures des logements	m²	728			- €
3.3.2	Cloison 72/48 plus-value pour parement hydrofuge	m²	407			- €
3.3.3	Cloison 72/48 plus-value pour cloison renforcé formant garde-corps	m²	97			- €
3.3.4	Gaines techniques intérieures des logements EI 30	m²	234			- €
3.3.5	Gaines techniques intérieures des logements au R+1	m²	84			- €
3.3.6	Caissons / soffites	m²	16			- €
3.3.7	Carreaux de plâtre 50 mm	m²	46			- €
3.3.8	Conduit coupe-feu 1h	m²	9			- €
3.3.9	Conduit de chaufferie	m²	31			- €
TOTAL 3.3 CLOISONS						- €
3.4	<u>FAUX PLAFONDS</u>					
3.4.1	Faux plafonds logements					
3.4.1.1	Faux plafonds d'agrément en pièces sèches	m²	34			- €
3.4.1.2	Faux plafonds d'agrément en pièces humides	m²	17			- €
3.4.2	Faux plafonds communs	m²	102			- €
TOTAL 3.4 FAUX PLAFONDS						- €
3.5	<u>ISOLATION</u>					
3.5.1	Isolation des combles perdus	m²	421			- €
TOTAL 3.5 ISOLATION						- €

3.6	<u>OUVRAGES DIVERS</u>					
3.6.1	Trappes de visite de gaines EI30	u	1			- €
3.6.2	Trappes d'accès aux combles	u	1			- €
3.6.3	Pose d'éléments menuisés	u	1			- €
TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS						- €

3.7	<u>EVACUATION DES DECHETS</u>					
	Evacuation des déchets	fft	1			- €
TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS						- €

RECAPITULATIF GENERAL						
TOTAL 3.1 DOSSIER D'EXECUTION ET INSTALLATION DE CHANTIER						- €
TOTAL 3.2 DOUBLAGES						- €
TOTAL 3.3 CLOISONS						- €
TOTAL 3.4 FAUX PLAFONDS						- €
TOTAL 3.5 ISOLATION						- €
TOTAL 3.6 OUVRAGES DIVERS						- €
TOTAL 3.7 EVACUATION DES DECHETS						- €
TOTAL HT - LOT n° 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS						- €
TVA 20%						- €
TOTAL TTC - LOT n° 07 PLATERIE/FAUX PLAFONDS						- €

Nota : les quantités sont données à titre indicatif, elles sont de la responsabilité de l'entreprise.

Prix valeur :
Fait le :
à :

L'entrepreneur (Cachet et signature)

Le maitre d'ouvrage